

PÄÄTÖS

Nro 219/2016/2

Dnro ESAVI/2261/2016

Annettu julkipanon jälkeen
3.11.2016

ASIA Sillan rakentaminen Soinilansalmen ylittävään pengertiehen Saimaalla ja valmistelulupa, Ruokolahti

HAKIJA Ruokolahden kunta

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Ruokolahden kunta on 8.3.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vi-
reille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyy-
tänyt lupaa sillan rakentamiseen Soinilansalmen ylittävään pengertiehen
Saimaalla Ruokolahden kunnassa sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteutta-
mista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tule-
mista. Lisäksi hakija on pyytänyt lupaa työnaikaisen kiertotien rakentami-
seen sekä kiertotien ja penkereen purkamiseen rakennettavan sillan koh-
dalta.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n 1 momentin 4) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1
momentti
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 11.9.2015 taltionumero 2378

HANKETTA KOSKEVAT LUVAT JA PÄÄTÖKSET

Itä-Suomen vesioikeus on 1 3.4.1984 antamallaan päätöksellä nro
21/Va/84 myöntänyt Ruokolahden kunnalle luvan tiepenkereen rakentami-
seen Haapaveden Soinilansalmen poikki Ruokolahden kunnassa. Tiepen-
kereen Härskiänsaaren puoleiseen päähän tuli rakentaa silta, jonka aukon
vapaa leveys oli vähintään 5,0 m.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 6.2.1985 taltionumero 490 tut-
kinut asian muilta kuin rahakorvausvaatimuksia koskevilta osilta ja pysyttä-
nyt vesioikeuden päätöksen lopputuloksen.

Vesiylioikeus on päätöksellään 13.2.1987 nro 86/1985 muuttanut penke-
reen rakentamisesta aiheutuvasta lähivesialueiden kalastuksen tuoton vä-
hentymisestä määrättyjä kertakaikkisia korvauksia.

Itä-Suomen vesioikeus on päätöksellään 21.9.1989 nro 72/1/89 myöntänyt kunnalle jatkoaikaa tiepenkereen ja sillan rakennustyötä varten vuoden 1998 loppuun saakka.

Vesiylioikeus on päätöksellään 8.3.1990 nro 39/1990 pysyttänyt vesioikeuden päätöksen nro 72/1/89.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 21.1.1994 taltionumero 214 purkaen eräiltä osin 6.2.1985 antamansa päätöksen taltionumero 490 ja kumoten eräiltä osin vesioikeuden 13.4.1984 antaman päätöksen nro 21/Va/84, palauttanut asian vesioikeudelle rakentamista koskevaan päätökseen liitettävien lupaehtojen harkintaa varten.

Itä-Suomen vesioikeus on päätöksessään 15.12.1994 nro 89/9412 muun muassa määrännyt Soinilansalmen pengertien virtausaukkoa suurennettavaksi virtausolojen parantamiseksi ja mahdollisten haittavaikutusten vähentämiseksi niin, että sillan vapaa-aukon leveys ylivedenkorkeuden tasolla on noin 27 m, ja penkereeseen rakennettavaksi neljä teräsputkirumpua.

Vesiylioikeus on päätöksellään 21.12.1995 nro 203/1995 muuttanut vesioikeuden 15.12.1994 antamaa päätöstä muun muassa siten, että luvan haltija veloitettiin 30.4.2000 mennessä tekemään uusi hakemus vesioikeudelle. Hakemuksessa oli esitettävä yhteenveto tehdyistä selvityksistä sekä suunnitelma siitä, mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä virtausolosuhteiden muuttumisesta mahdollisesti syntyneiden tai syntyvien vahinkojen ja haittojen estämiseksi ja vähentämiseksi. Suunnitelman tuli sisältää arvio toimenpiteiden kustannuksista ja saavutettavasta hyödystä. Mikäli tuolloin oli aiheellista, vesioikeus voi asian ratkaistessaan muuttaa aikaisempia päätöksiään silta-aukon ja muiden aukkojen suuruudesta, lukumäärästä ja sijainnista.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 25.11.1998 taltionumero 2655 hylännyt vesiylioikeuden 21.12.1995 antamasta päätöksestä tehdyn valituslupahakemuksen.

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksellään 30.3.2001 nro 21/01/2 muuttanut vesioikeuden 15.12.1994 antamaan lupapäätökseen sisältynyttä ja vesiylioikeuden 21.12.1995 antamalla päätöksellä muutettua määräystä 6.

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 25.1.2002 nro 02/0051/2 muuttanut edellä mainitun ympäristölupaviraston päätöksen määräyksen 6 kohtia c ja d.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 17.2.2004 taltionumero 325 kumonnut Vaasan hallinto-oikeuden ja Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätökset tiepenkereen rakentamisesta aiheutuneiden mahdollisten haittojen ja vahinkojen selvittämistä ja mahdollista korvaamista koskevalta osalta

ja palauttanut asian vesilain (264/1961) 2 luvun 27 §:n 1 momentin ja 11 luvun 8 §:n 3 momentin nojalla sanotulta osalta Itä-Suomen ympäristölupavirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Muilta osin Vaasan hallinto-oikeuden 25.1.2002 antamaa päätöstä ei muutettu.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 3.9.2010 nro 83/10/2, asiassa suoritetun katselmustoimituksen jälkeen, vanhan vesilain (264/1961) 2 luvun 3 §:n ja 27 §:n nojalla muuttanut Itä-Suomen vesioikeuden Soinilansalmen tiepenkereen rakentamisesta 15.12.1994 antamaa lupapäätöstä nro 89/94/2 siten, että lupapäätöksen kohtaan ”Toteutettava suunnitelma” on lisätty seuraava uusi kappale:

”Tiepenkereeseen rakennetaan salmen syvimälle kohdalle uusi silta, jonka virtausaukkojen yhteenlaskettu vapaa leveys on ylivedenkorkeuden HW = $N_{60} + 76,89$ m tasolla vähintään 80 m.”

Aluehallintovirasto on hylännyt liettymien ja vesikasvillisuuden poistoa mekaanisin keinoin Soinilansalmen vesialueelta tarkoittavat vaatimukset ja katsonut, ettei ole tarvetta määrätä muita toimenpiteitä Soinilansalmen virtausolosuhteiden muuttumisesta syntyneiden tai syntyvien vahinkojen ja haittojen poistamiseksi, estämiseksi tai vähentämiseksi.

Aluehallintoviraston antama määräys 1 on seuraava:

1. Uuden sillan rakennussuunnitelma on esitettävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastualueen tarkastettavaksi kuuden kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja silta on rakennettava kolmen vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Vaasan hallinto-oikeus on 24.6.2013 antamallaan päätöksellä nro 13/0168/1 muuttanut aluehallintoviraston antaman uuden sillan rakentamista koskevan määräyksen 1 seuraavasti (muutokset lihavoitu):

*1. Uuden sillan rakentamista koskeva **hakemus on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle** kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja silta on rakennettava kolmen vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta, **jollei rakentamista koskevassa lupapäätöksessä toisin määrätä.***

Hallinto-oikeus on kumonnut määräykset 2–4.

Korkein hallinto-oikeus on 11.9.2015 antamallaan päätöksellä taltionumero 2378 kumonnut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen ja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös on saatettu voimaan siltä osin kuin lupapäätös koskee tiepenkereeseen rakennettavan uuden sillan virtausaukkojen leveyttä. Lupapäätöksen kohta ”Toteutettava suunnitelma” kuuluu siten seuraavasti:

“Tiepenkereeseen rakennetaan salmen syvimälle kohdalle uusi silta, jonka virtausaukkojen yhteenlaskettu vapaa leveys on ylivedenkorkeuden $HW = N_{60} + 76,89$ m tasolla vähintään 80 m.”

Korkein hallinto-oikeus on muuttanut uuden sillan rakentamista koskevaa määräystä 1. Uuden sillan rakentamista koskeva määräys kuuluu seuraavasti:

“1. Uuden sillan rakentamista koskeva hakemus on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja silta on rakennettava kolmen vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta, jollei rakentamista koskevassa lupapäätöksessä toisin määrätä.”

Lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä lupaviranomaisen tulee korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan antaa tarvittavat tarkemmat määräykset uuden sillan sijainnista erityisesti suhteessa jo olemassa oleviin virtausaukkoihin, rakenteesta ja rakennustyön aikaisista haittojen vähentämistoimista.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus

Hankealue sijaitsee Suur-Saimaalla Korosniemenselän ja Kauvonselän välisessä Soinilansalmessa Ruokolahden kunnassa. Salmen ylittää Äitsaaren ja Härskiänsaaren välinen pengertie (mt 14868).

Pengertiehen on tarkoitus rakentaa uusi Härskiänsaaren silta Soinilansalmen vedenlaadun parantamiseksi. Pengertietä puretaan pois ja tilalle rakennetaan korkeimman hallinto-oikeuden 11.9.2015 antaman päätöksen, taltionumero 2378, mukainen suuriaukkoinen silta. Silta-aukkojen suurentuessa veden vaihtuvuus salmessa kasvaa ja vedenlaatu paranee.

Siltapaikka sijaitsee Soinilansalmen keskivaiheilla noin 500 m pitkän pengertieosuuden länsipuolella nykyisen sillan itäpuolella. Pengertie on noin 2,0 m vedenpintaa korkeammalla. Härskiänsaaren puoleisella osalla nykyisen sillan kohdalla penger on 4,5 m:n korkeudella vedenpinnasta.

Vesistötiedot

Yleiskuvaus

Hankealue kuuluu Vuoksen päävesistöalueeseen kuuluvaan Suur-Saimaan alueeseen. Siltapaikalla vesistö kuuluu Ala-Saimaan lähialueeseen.

Valuma-alue, vedenkorkeudet ja virtaamat

Valuma-alueen pinta-ala siltapaikalla on noin 3 597 km² ja järvisyys noin 45 %.

Vedenkorkeudet siltapaikalla ovat seuraavat:

Ylivesi (HW)	N ₆₀ +76,89 m
Keskivesi (MW)	N ₆₀ +75,84 m
Alivesi (NW)	N ₆₀ +75,04 m

Luonnollinen keskivirtaama siltapaikalla on ennen pengertien rakentamista ollut noin 35 m³/s. Pengertien ja siihen kuuluvien nykyisten siltojen rakentamisen jälkeen keskivirtaama on ollut 10–12 m³/s. Uuden sillan aukkojen leveydet ovat yhteensä noin 80,3 m. Rakentamisen jälkeen keskivirtaaman on arvioitu olevan 20–23 m³/s.

Uoman leveys

Uoman leveys uuden sillan kohdalla on ylivedenkorkeudella kohtisuoraan virtaussuuntaa vastaan 80,28 m ja keskivedenkorkeudella 78,04 m. Pengertien kokonaisaukkoon kuuluu myös Soinilansalmen nykyisten siltojen aukot, joiden leveydet ovat noin 4 m + 3 x 3 m + 30,8 m = 43,8 m. Vapaa-aukon leveys Soinilansalmessa on ylivedenkorkeudella uuden sillan rakentamisen jälkeen yhteensä noin 124 m. Salmen kokonaisleveys on noin 500 m.

Kalat, ravut ja kalastus Soinilansalmi kuuluu Suur-Saimaan kalastusalueeseen. Siltapaikan alueen suurin osakaskunta on Härskiän yhteisen vesialueen osakaskunta.

Suur-Saimaan kalasto on monipuolinen ja ainutlaatuinen, alueella on muun muassa paikallinen järvikutuinen harjuskanta ja syönnökselle laskeutuva Saimaan järvilohi.

Soinilansalmen mataluudesta johtuen vesialueen kalakanta muodostuu pääosin tavanomaisista järvikaloista, joissa vallitsevina ovat särki, ahven ja hauki. Alueella esiintyy myös rapuja.

Vesialueen käyttö Vesiliikenne rajoittuu vapaa-ajan pienveneilyyn. Nykyisin penkereen läpi pääsee vain länsipäässä olevasta silta-aukosta.

Olemassa olevat sillat Pengertiellä uuden siltapaikan itäpuolella on neljä teräksistä putkisiltaa (virtausaukkoa) ja yksi betoninen silta, jotka on rakennettu vuonna 1994. Uusi silta sijoittuu nykyisen sillan ja reunimmaisen virtausaukon välille. Nykyiseen siltaan ja virtausaukkoihin ei tehdä muutoksia.

Putkisilloista kolme on sijoitettu niin, että ne ovat veden alla virtausputkina. Putkisiltojen vapaa-aukko on 3,0 m ja hyödyllinen leveys 6,5 m. Yksi putkista on sijoitettu muita ylemmäksi. Tämän sillan vapaa-aukon leveys on

3,99 m ja alikulkukorkeus 0,7 m. Putkisiltojen keskinäinen väli on penkereen suunnassa 30–50 m.

Nykyinen betonisilta on vuonna 1994 rakennettu puolielementtirakenteinen jännitetty ulokepalkkisilta, jonka hyödyllinen leveys on 4,55 m ja jännemitat (0,65 m) + 31,4 m + (0,65 m). Sillan kokonaispituus on 32,7 m ja vapaa-aukon leveys on 30,8 m. Alikulkukorkeus ylivedenkorkeudella on noin 2,3 m.

Väylät

Siltapaikalla ei ole merkittyä vesiväylää.

Rakennettava silta

Rakennettava silta on neliaukkoinen teräsbetoninen jatkuva ulokelaattasilta (Bjul). Sillan jännemitat ovat (2,5 m) + 18,8 m + 22,0 m + 22,0 m + 18,8 m + (2,5) m ja hyödyllinen leveys 6,0 m. Sillan kokonaispituus on 93,6 m. Silta perustetaan kovaan pohjaan saakka lyötävien teräsputkipaalujen varaan.

Sillan vapaa-aukkojen leveydet ovat ylivedenkorkeudella yhteensä 80,28 m. Vapaa alikulkukorkeus ylivedestä mitattuna on korkeimmassa aukossa 2,18–2,28 m. Kannen alapinnan alin korko kyseisessä aukossa on noin korkeudella $N_{2000} + 79,28$ m.

Uuden sillan kohdalle syntyy uusi läpikuljettava kulku- ja virtausaukko. Nykyiset pengertien kulku- ja virtausaukot jäävät ennalleen.

Siltaan rakennetaan korkea pengerkaide, koska sillalla kulkee myös kevyttä liikennettä. Sillan päällysteenä käytetään asfalttibetonia. Siltaa ei valaista. Silta varustetaan valuun asennettavilla kaapelivarausputkilla.

Rakennustöiden aikainen vesistön käytön rajoittaminen

Sillan rakentaminen aiheuttaa vain vähäisiä kulkurajoituksia veneliikenteelle, lähinnä työalueen rajauksen ja mahdollisen nopeusrajoituksen muodossa. Sillan rakentamisen aikana nykyinen silta on normaalisti käytössä.

Sillan rakennustyö ja siihen liittyvä paalutus sekä kiertotien rakentaminen ja purkaminen vaikuttavat jossain määrin vesistön olosuhteisiin rakennustyön aikana. Todennäköisimmin rakennustyö toteutetaan kesäaikana.

Kiertotie rakennetaan nykyisen penkereen eteläpuolelle, uuden siltapaikan kohdalle hieman nykyistä pengertä matalampana. Kiertotien vuoksi joitakin kaivutöitä tehdään vedenalaisesti. Lisäksi uutta pengertä täytetään väliaikaisesti nykyisen penkereen viereen. Näistä töistä aiheutuu siltapaikan lähistöllä veden väliaikaista samentumista.

Samentumista voi esiintyä myös penkereen poiston yhteydessä sillan valmistuttua. Samentuminen on lyhytaikaista ja paikallista. Työ pyritään tekemään niin, että samentuminen on mahdollisimman vähäistä. Samentuminen ei rajoita vesistön käyttöä.

Sillan paalutustyö tehdään todennäköisesti nykyisen penkereen päältä menemällä paalutusvaiheessa veteen. Paalutuksen vuoksi kaivutyöt rajoittuvat nykyisen penkereen kaivuun (mataloittamiseen), jossa valmistellaan paalutustyökoneen alusta.

Uoman pohja vanhan puretun penkereen kohdalla tasoitetaan ympäröivän alueen luonnollisen pohjan tasoon.

Liikenteen järjestelyksi siltatyön aikana

Sillan rakentamisen ajaksi osa pengertiestä suljetaan liikenteeltä. Työnäikainen kiertotie rakennetaan uuden sillan kohdalle penkereen eteläreunaan osittain pengertämällä veteen. Nykyistä pengertä levennetään eteläpuolelle työn ajaksi kiertotietä varten. Materiaalina on mm. louhe ja sepeli.

Kiertotie on hieman alempana kuin varsinainen pengertie. Kiertotie tehdään yksikaistaisena ja niin leveänä, että myös raskas liikenne voi käyttää sitä.

Kiertotiepenkereeseen ei tehdä työnaikaisia virtausaukkoja. Uudet virtausaukot avataan sekä kiertotiepenger ja nykyinen pengenger sillan kohdalta poistetaan sillan valmistuttua. Nykyistä pengertä käytetään uuden sillan telineperustana.

Suostumus ja sopimus Vesialue suunnitellun sillan alueella on Härskiän saaren yhteisen osakaskunnan vesialuetta 700-876-1-1. Osakaskunta on 15.4.2016 päivätyllä suostumuksella antanut tienpitäjälle oikeuden Härskiän mt 14 868 parantamiseen ja uuden Härskiänsaaren sillan rakentamiseen sekä kyseistä tietä varten tarvittavan alueen haltuunottoon. Lisäksi osakaskunta on antanut suostumuksen kiertotien vaatiman alueen työnaikaiseen haltuunottoon ja käyttöön.

Hakija ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat sopineet 29.2.2016 korkeimman hallinto-oikeuden 11.9.2015 antaman päätöksen mukaisista toimenpiteistä ja kustannusten jaosta Soinilansalmen silta-asiassa.

Hankkeen vaikutukset

Veden virtaus ja laatu

Silta-aukon avartuessa veden virtaus Soinilansalmessa kasvaa lähemmäksi alkuperäistä luonnontilaista virtausta. Samalla veden laatu Soinilansalmessa paranee.

Kalat, ravut ja kalastus

Uusi silta helpottaa kalan kulkua Soinilansalmen läpi.

Vesiliikenne

Silta helpottaa veneliikennettä avartuneen silta-aukon vuoksi. Uuden sillan alikulkukorkeus on korkeimmassa aukossa vähintään yhtä suuri kuin vie-
reisessä sillassa.

Tarkkailu

Sillan rakentamisen vaikutusten tarkkailemiseksi nykyisistä tarkkailupisteis-
tä valitaan uloimmat pisteet salmen keskeltä pengertien pohjois- ja etelä-
puolelta pisteistä Saimaa Soinilans pohj 549” ja “Saimaa Soinilans ete
552”. Vesisyvyys niissä on 3,5–4,0 m.

Etukäteistarkkailua ei tarvita, koska alueella on runsaasti pitkäaikaisseu-
rantatietoa.

Työnaikainen tarkkailu tehdään niissä työvaiheissa, joissa vesistövaikutuk-
set ovat mahdollisia (muun muassa kiertotien rakentaminen ja penkereen
purkaminen)

- työn aikana kerran viikossa
 - näytteet kummastakin pisteestä kerran viikossa, syvyys 1 m, jos
on jääpeite lisäksi 1 m pohjan yläpuolelta
 - määritetään kiintoaine ja sameus
- työn aikana lisäksi 1–2 näytettä, riippuen työn kestosta
 - määritykset kiintoaine, sameus, kokonaisfosfori, kokonaistyyppi
ja kemiallinen hapenkulutus
- työnjälkeinen tarkkailu
 - noin kuukausi työn valmistumisen jälkeen näytteet molemmilta
pisteiltä
 - määritykset: edellä mainittua laajempi kokonaisuus
- lopuksi laaditaan raportti rakentamisen vaikutuksista (ELY-keskus, kun-
ta)

Soinilansalmella on tehty aiempaa vedenlaadun veloitettarkkailua 1990-
luvun puolivälistä 2000-luvun alkuvuosille saakka.

Valmistelulupa

Hankkeelle on haettu valmistelulupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi
tulemista vesilain 3 luvun 16 §:n mukaisesti.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla
kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Ruokolahden kunnassa va-
rannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen
hakemuksen johdosta viimeistään 29.6.2016. Kuulutus on erikseen lähe-
tetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hake-
muksen johdosta lausunnon Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Varsinais-

Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta sekä Ruokolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

LAUSUNNOT

1) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on todennut, että korkeimman hallinto-oikeuden päätös edellyttää sillan virtausaukon koon olevan vähintään 80 m yliveden $HW = N_{60} + 76,89$ m tasossa. Suunnitelman mukaan sillan virtausaukon leveys siltakannen alapuolella on 80,28 m. Sillan keilat pienentävät virtausaukon leveyttä. Uoman pohjan yläpuolella virtausaukon leveys on noin 66 m. Olemassa olevat virtausaukot jäävät penkereeseen ja ne kompensoivat sillan keilojen aiheuttamaa virtausaukon supistumista.

Rakentaminen on suoritettava siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä vesialueelle ja sen muulle käytölle. Rakentamisessa on käytettävä sellaisia työmenetelmiä ja kalustoa, että veden saumentuminen sekä maisema-/meluhäiriöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Työalue ympäristöineen on siistittävä ja viimeisteltävä ympäristöön sopeutuvaksi.

Vesistövaikutusten tarkkailusta on neuvoteltu ennen hakemuksen jättämistä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Vesistövaikutuksia tulee tarkkailla hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Vastuualue on katsonut, ettei hakemuksessa esitetystä sillasta ole merkittävää haittaa yleiselle edulle eikä sillä ole vaikutusta vesienhoitosuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden toteuttamiseen.

Töiden aloittamisesta ja valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle.

Vastuualue on puoltanut luvan ja valmisteluluvan myöntämistä.

2) Imatran seudun ympäristölautakunta on lausunut, että uuden siltaukon leveys (80,28 m) täyttää korkeimman hallinto-oikeuden sillan pituudelle asettaman vaatimuksen (80 m). Valmistuttuaan silta lisää veden virtausta Soinilansalmessa ja parantaa vedenlaatua.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Hakemuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä.

HAKIJAN SELITYS

Hakija on selityksessään todennut, ettei sillä ole huomautettavaa annettujen lausuntojen suhteen.

ALUEHALLINTOVIIRASTON RATKAISU

Aluehallintovirasto myöntää Ruokolahden kunnalle luvan sillan rakentamiseen Soinilansalmen ylittävään pengertiehen Saimaalla 13.4.2016 päivätyn asemapiirroksen nro S/20034 v-2 osoittamaan paikkaan pääpiirroksen

nro S/20034 v mukaisesti sekä työnaikaisen kiertotien rakentamiseen Härsiälänkylän yhteiselle vesialueelle 700-876-1-1 leikkauspiirroksen 2–2 (mittakaava 1:100) ja tasopiirroksen (mittakaava 1:500) mukaisesti Ruokolahden kunnassa.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

Rakenteet

1. Silta on rakennettava suunnitelman mukaisesti siten, että sen uusien virtausaukkojen yhteenlaskettu leveys on vähintään +80,28 m ja kansirakenteen alareuna on korkeimmassa aukossa vähintään korkeudella $N_{2000} + 79,27$ m.

Sillan alikulkukorkeus tulee merkitä kansirakenteeseen kiinnitettävällä asianmukaisella taululla.

Töiden suorittaminen

2. Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Työt on toteutettava niitä vaurioittamatta.

3. Rakentamisessa on käytettävä sellaisia työmenetelmiä ja kalustoa, että veden samentumishaitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Rakennustyöt on tehtävä mahdollisimman yhtäjaksoisesti ja muutoinkin siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä vesialueelle ja sen käytölle.

Mikäli töitä tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa jäätä on rikottu tai jään kantavuus muuten on työn takia huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

4. Penger silta-aukkojen kohdalta, kiertotie ja rakennustelineet ja -jätteet on rakennustöiden päätyttyä poistettava vesialueelta pohjaa myöten ja rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen kuntoon. Siltapaikka on maisemoitava ja viimeisteltävä asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

Kunnossapito

5. Luvan saajan on huolehdittava sillan kunnossapidosta asianmukaisesti.

Korvaukset

6. Töiden suorittamisesta aiheutuva ja välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.

7. Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa.

Tarkkailu

8. Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen työnaikaisia ja työnjälkeisiä vaikutuksia vesistöön hakemuksen liitetyn suunnitelman mukaisesti

Tarkkailun tuloksista on toimitettava yhteenvetoraportit Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Ruokolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kyseisten viranomaisten kanssa sovittavana aikana ja tavalla.

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen

9. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä ja hanke on toteutettava olennaisilta osiltaan kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.

Ilmoitukset

10. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Ruokolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maa- ja vesialueiden omistajille.

11. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Ruokolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä sillan lopullista sijaintia vesialueella osoittava karttapiirros ja mittoja osoittava piirustus.

Perustelut

Korkeimman hallinto-oikeuden 11.9.2015 antaman päätöksen taltionumero 2378 mukaan Soinilansalmen tiepenkereeseen on rakennettava salmen syvimmälle kohdalle uusi silta, jonka virtausaukkojen yhteenlaskettu vapaa leveys on ylivedenkorkeudella $N_{60} + 76,89$ m vähintään 80 m. Lupamääräyksessä 1 määrätty silta-aukkojen kokonaisleveys täyttää korkeimman hallinto-oikeuden asettaman vaatimuksen. Rakennustyön aikaisista haittojen vähentämistoimista on määrätty lupamääräyksissä 2, 3 ja 4.

Hanke on tarpeen Soinilansalmen vedenlaadun parantamiseksi. Hankkeen rakennusaikana aiheutuu vähäistä ja lyhytaikaista veden samentumista sekä jonkin verran haittaa veneliikenteelle. Kiertotie ei aiheuta padotusta uomassa.

Vesialueen omistaja on antanut suostumuksen hankkeen toteuttamiselle.

Hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna oleellisesti vaikuta Kymi-joen–Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden toteuttamiseen. Hankealueella ei ole luonnonsuojelualueita.

Hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.

Sovelletut säännökset Vesilain (587/2011) 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta ja 3 momentti, 5, 10, 11 ja 18 §

Valmistelulupa Aluehallintovirasto oikeuttaa Ruokolahden kunnan ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

Perustelut Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

Sovellettu säännös Vesilain (587/2011) 3 luvun 16 §

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa **Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen** sekä **Imatran seudun ympäristöautakunnan** vaatimukset huomioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 2 600 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuodelle 2016 annetun valtioneuvoston asetuksen (1524/2015) ja sen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen siltaa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 2 600 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Ruokolahden kunta

Jäljennös päätöksestä

Ruokolahden kunta
Ruokolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköpostitse)
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen / Kouvola (sähköpostitse)
Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)

Ilmoitus päätöksestä

Listan dpoESAVI-2261-2016 mukaan.

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Ruokolahden kunnan virallisella ilmoitustaululla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Juha Helin

Merja Ahti

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Juha Helin ja esitellyt ympäristölakimies Merja Ahti.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 5.12.2016 .
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Aluehallintoviraston yhteystiedot

käyntiosoite:	Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
postiosoite:	PL 110, 00521 Helsinki
puhelin:	(vaihe) 0295 016 000
fax:	09 6150 0533
sähköposti:	ymparistoluvat.etela@avi.fi
aukioloaika:	klo 8 - 16.15

Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
----------------------------	---